


PRZEKRÓJ WARSTW PRZEZ BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ NAWIERZCHNIA TRAWIASTA



OBRZEŻE Z OPASKĄ ELASTYCZNĄ 6/25 CM

PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 5CM (1:4)

ŁAWA Z BETONU C12/15

WARSTWA TRAWIASTA - DARŃ

WARSTWA WEGETACYJNA gr. 10cm

PODBUDOWA Z KRUSZYW ŁAMANYCH gr. 15cm

ISTNIEJĄCA PODSYPKA PIASKOWA



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAŁ OTOMAŃSKI
94-104 ŁÓDŹ, UL. OBYWATELSKA 106B lok. 36
MOBIL: +48 601 268 386; FAX. (42) 209 31 94
www.michalotomanski.pl

| | | |
|----------------|--|--|
| NAZWA OBIEKTU: | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DLA MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI, UL. ŁASKA 61 | NR RYSUNKU: A6 |
| INWESTOR: | POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI 98-220 ZDUŃSKA WOLA, UL. ZŁOTNICKIEGO 25 | BRANŻA: ARCH. |
| PROJEKTANT: | mgr inż. arch. Michał Otomański upr. nr 43/01/WŁ. w specjalności architektonicznej bez ograniczeń mgr inż. elektr. Agnieszka Pietrzykowska upr. bud. nr 67/01/W w specjalności sieci i urządzeń elektrycznych | FAZA: PBW |
| NAZWA RYS.: | BOISKO TRAWIASTE | DATA: 03.2016 SKALA: 1:10 |