



RZUTY I PRZEKROJE PRZEZ BIEŻNIĘ

1




cm	NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
0,20	NATRYSK
1,00	GRANULAT SBR
3,50	ELASTYCZNA PODBUDOWA TYPU ET
4,00	WARSTWA WYRÓWNUJĄCA Z MIAŁU KAMIENNEGO (0-4mm)
5,00	WARSTWA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (0-31,5mm)
15,00	WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (31,5-63mm)
	PIASEK ŚREDNI WYMIANY GRUNTÓW
	WARSTWA WZMACNIAJĄCA GRUNT Z GEOWŁÓKNINY
	GRUNT RODZIMY



PRZĘKRÓJ A-A


OBRZEŻE Z OPASKĄ ELASTYCZNĄ 6/25 CM
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 5CM (1:4)
ŁAWA Z BETONU C12/15

cm	NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA	cm
	NATRYSK	0,20
	GRANULAT SBR	1,00
	ELASTYCZNA PODBUDOWA TYPU ET	3,50
	WARSTWA WYRÓWNUJĄCA Z MIAŁU KAMIENNEGO (0-4mm)	4,00
	WARSTWA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (0-31,5mm)	5,00
	WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (31,5-63mm)	15,00
	PIASEK ŚREDNI WYMIANY GRUNTÓW	
	WARSTWA WZMACNIAJĄCA GRUNT Z GEOWŁÓKNINY	
	GRUNT RODZIMY	



PRZĘKRÓJ B-B

OBRZEŻE Z OPASKĄ ELASTYCZNĄ 6/25 CM
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 5CM (1:4)
ŁAWA Z BETONU C12/15



PRZĘKRÓJ C-C

cm	NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
0,20	NATRYSK
1,00	GRANULAT SBR
3,50	ELASTYCZNA PODBUDOWA TYPU ET
4,00	WARSTWA WYRÓWNUJĄCA Z MIAŁU KAMIENNEGO (0-4mm)
5,00	WARSTWA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (0-31,5mm)
15,00	WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (31,5-63mm)
	PIASEK ŚREDNI WYMIANY GRUNTÓW
	WARSTWA WZMACNIAJĄCA GRUNT Z GEOWŁÓKNINY
	GRUNT RODZIMY



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAŁ OTOMAŃSKI
94-104 ŁÓDŹ, UL. OBYWATELSKA 106B lok. 36
MOBIL: +48 601 268 386; FAX: (42) 209 31 94
www.michalotomanski.pl

NAZWA OBIEKTU:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DLA MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI, UL. ŁASKA 61	NR RYSUNKU: A3
INWESTOR:	POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI 98-220 ZDUŃSKA WOLA, UL. ŻŁOTNICKIEGO 25	BRANŻA: ARCH.
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Michał Otomański upr. nr 43/01/WŁ w specjalności architektonicznej bez ograniczeń mgr inż. elektr. Agnieszka Pietrzykowska upr. bud. nr 67/01/W w specjalności sieci i urządzeń elektrycznych	FAZA: PBW
NAZWA RYS.:	RZUTY I PRZEKROJE PRZEZ BIEŻNIĘ	DATA: 03.2016 SKALA: 1:10; 1:20