


Wykaz stali zbrojenowej

Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita pręta (m)	
Nazwa	Ilość				w elementie	ogółem	A-II	A-IIIIN
Sch2.1	1	140	12	2.35	14	14		32.90
		141	12	1.68	14	14		23.52
		142	8	1.54	4	4		6.16
		143	12	2.24	14	14		31.36
		144	8	1.54	13	13	20.02	
Długość wg średnic (m)								
26								
88								
Masa 1 m pręta (kg/m)								
0.40								
0.89								
Masa łączna wg średnic (kg)								
10.34								
77.95								
Masa łączna wg gatunku stali (kg)								
10.34								
77.95								
Ogółem (kg)								
88.29								



PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON" S.C.					
"PROKON" S.C.					
Pracownia: SŁUCHY 80R 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet.pl OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel/fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kmb@interia.pl					
INWESTOR:					
POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI, 98-220 ZDUŃSKA WOLA, UL. ZŁOTNICKIEGO 25					
INWESTYCJA					
ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOŁY im. Kazimierza Kalużewskiego i Juliusza Sylfi w Zdunskiej Woli w ramach realizacji projektu pn. "Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole-modernizacja Zespołu szkół w Zdunskiej Woli Kasznicach".					
OBJĘT: BUDYNEK DYDAKTYCZNY DLA KLAS ZAMÓWIONCH O ROZMIARACH HOTELEPSUM, GASTRONOMICZNY I KOLEDZYM - ZDANIE II					
98-220 Zdunńska Wola, ul. Okrzei 11, Dz. nr 331, 334, 337, 343-340, 174, 332, 333, 338 Obr. 27.					
TIPEŁ PRACOWNI					
SCHODY SCH-2.1					
PROJEKTOWAL:	NR UPRAWNIENI	POWS	DATA	STADIUM	
KONSERWAKCA	dr inż. Andrzej Marynowicz	OPI/0348/ PMOK/07	07.2016	PROJEKT WYKONAWCZY	
SPECJALIZACJA:	NR UPRAWNIENI	POWS	DATA	BUDOWA KONSERWAKCA	
inż. Magdalena Radlek			07.2016	SCALA	1:20
OPRACOWAŁ	dr inż. Andrzej Marynowicz	POWS	DATA	NR RYSUNKU	K-2.9.PW
młg. inż. Marcin Tatała			07.2016		