
Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: USUNIĘCIE KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNEJ Z
PROJEKTOWANYM BOISKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ
ZAWODOWYCH NR 1 W ZDUŃSKIEJ WOLI.

ADRES INWESTYCJI: Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 10
dz. nr ewid. 133/4, 133/6, 133/7, obr. 7
gm. Zduńska Wola

NAZWA INWESTORA: POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI

ADRES INWESTORA: ul. Stefana Żółtnickiego 25,
98-220 Zduńska Wola

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Rafał Woszczalski

DATA OPRACOWANIA:

sierpień 2020 r.

mgr inż. Rafał Woszczalski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ
W KATEGORII SIŁKI, WYŁĄCZAJĄC PRZĄDOZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
NR EWID. LOD/3966/PWBE/19. ŁOD/IE/0202/19

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Strona Tytułowa
Spis treści
Obmiar

Spis treści

1
2
3

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNNR 9 0903-04	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom	km/1 prze w.		
		0,02 * 4	km/1 prze w.	0,080	
				RAZEM	0,080
2	KNNR 9 0903-05	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem do ponownego montażu	km/1 prze w.		
		0,022 * 4	km/1 prze w.	0,088	
				RAZEM	0,088
3	KNNR 9 0701-04	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z udziałem podnośnika samochodowego	prze w.		
		1	prze w.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 9 0901-11	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 5 1402-01 analogia	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		1	stan ow.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 5 1405-01 analogia	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 10.5 m	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 5 0902-02	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik narożny lub krańcowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 5 0904-01 analiza indywidualna	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm ² linii napowietrznej nn	km/1 prze w.		
		0,022 * 4	km/1 prze w.	0,088	
				RAZEM	0,088
10	KNNR 5 0701-04	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II	m ³		
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNNR 5 0702-04	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

mgr inż. Rafał Woszczalski
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
 I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
 BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ
 W ZAKRESIE SIŁ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
 NR EWID. LOD/3966/PWBE/19, LOD/IE/0202/19